

### Kostenschätzung Umfeldgestaltung Konsumgebäude

Kostenschätzung Umfeldgestaltung Konsumgebäude/Baukosten					
Pos.	Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
1	Grünfläche	1720	m <sup>2</sup>	8,00 €	13.760,00 €
2	Plattenbelag herstellen, einschl. Erdaushub und Tragschichten	420	m <sup>2</sup>	100,00 €	42.000,00 €
3	Bäume roden	5	Stk	800,00 €	4.000,00 €
4	vorhandene Platten aufnehmen und entsorgen	330	m <sup>2</sup>	6,80 €	2.244,00 €
5	Bossenmauern aufnehmen und entsorgen	35	m	8,90 €	311,50 €
6	PKW-Stellplätze herstellen, einschl. Erdaushub und Tragschichten	95	m <sup>2</sup>	120,00 €	11.400,00 €
7	Straße grundhaft ausbauen, einschl. Erdaushub und Tragschichten	375	m <sup>2</sup>	120,00 €	45.000,00 €
8	Busparkplatz, einschl. Erdaushub und Tragschichten	60	m <sup>2</sup>	120,00 €	7.200,00 €
9	Zuwegung PKW-Parkplatz, einschl. Erdaushub und Tragschichten	150	m <sup>2</sup>	100,00 €	15.000,00 €
10	Bänke	3	Stk	1.200,00 €	3.600,00 €
11	Fahrradständer	1	Stk	400,00 €	400,00 €
12	Reinigungsschacht	1	Stk	2.500,00 €	2.500,00 €
13	Rigole	220	m <sup>3</sup>	20,00 €	4.400,00 €
14	Zuleitungen und Anschlüsse	120	m	28,00 €	3.360,00 €
15	Mulde verfüllen	75	m <sup>3</sup>	9,40 €	705,00 €
16	Einlauf herstellen	3	Stk	450,00 €	1.350,00 €
17	Ersatzpflanzung	9	Stk	650,00 €	5.850,00 €
18	Rekonstruktion Treppenanlage	54	m	70,00 €	3.780,00 €
19	Rampe	1	Stk	4.000,00 €	4.000,00 €
20	Rekonstrktion Treppenanlage	90	m	120,00 €	10.800,00 €
21	Gehweganschluss Kleinring	30	m	420,17 €	12.605,10 €
	netto				194.265,60 €
	MwSt. 19 %				36.910,46 €
<b>Baukosten Gesamt brutto</b>					<b>231.176,06 €</b>
<b>Planungskosten § 40 Abs. 1 Freianlagen</b>					<b>47.703,39 €</b>
<b>Maßnahmekosten Umfeldgestaltung Konsumgebäude Gesamt</b>					<b>278.879,45 €</b>

