

Stadt Dessau-Roßlau
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege
und Geodienste

Maßnahmenbeschreibung: Förderantragstellung Zukunft Stadtgrün
Maßnahme 1: Georgengarten Schlossumfeld

1. Übersicht über den Planungsraum und die Umgestaltungsaufgabe



Planungsaufgabe:

Elemente des Willkommens und der Stärkung der Gartenachse zwischen Orangeriekomplex und Schloss erfüllen Aufgaben der Besucherlenkung und des Gartengenusses.

Dafür wird eine Planung stehen, die sich dem Freiraum und seiner Akzentuierung stellt und infrastrukturelle Aufgaben löst. Diese werden in der Aufgabenstellung beschrieben. Fachplanungen werden zusammengeführt:

- Freianlagenplanung
- Beleuchtungsplanung
- Ausstellungsdesign und Illustration

Anlage 4 – Maßnahmenbeschreibung – Teil 2

2. Kostenübersicht

Kostenansatz Umfeldgestaltung Schloß Georgium					
Pos.	Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
1	Erweiterung der Gehweg- und Platzflächen mittels wassergebundener Wegedecke	110	m ²	85,00 €	9.350,00 €
2	Aufarbeitung vorhandener Wege	70	m ²	45,00 €	3.150,00 €
3	Rückbau vorhandener Wege	30	m ²	25,00 €	750,00 €
4	Verlegung von Anschlussleitungen	110	m	35,00 €	3.850,00 €
5	Schachtbauwerke	2	St.	150,00 €	300,00 €
6	Brunnenstube	1	St.	5.000,00 €	5.000,00 €
7	Brunnentechnik, vergleichbares Modell	1	pschl.	14.500,00 €	14.500,00 €
8	Platzfläche am Küchengebäude herstellen, einchl. Bewuchs entfernen, Kanten setzen und Anpassungsbereich	110	m ²	125,00 €	13.750,00 €
8.1.	Anpassungsmaßnahmen Wegeanschlüsse Orangerie	50	m ²	125,00 €	6.250,00 €
8.2.	Sauberlaufzone vor dem Eingang zur Galerie	10	m ²	200,00 €	2.000,00 €
9	Bänke liefern, Bankstandorte mittels Platten befestigen, Fundament herstellen, Bank befestigen	4	St.	2.500,00 €	10.000,00 €
9.1.	Steinerne Bänke analog Taubens Bänke vor dem Schloss und am Billard als Ganzjahresbänke herstellen und aufstellen	12	2	2.500,00 €	30.000,00 €
10	Rasenflächen anpassen	800	m ²	25,00 €	20.000,00 €
11	hochwertige Staudenflächen anlegen	450	m ²	45,00 €	20.250,00 €
12	Gehölzflächen nach historischen Vorbild wieder herstellen, teilweise mit Rodung und Neuanpflanzung	950	m ²	35,00 €	33.250,00 €
12.1.	Neupflanzung Hecke zur Nachzeichnung der Orangeriemauer (Südseite)	100	m ²	100,00 €	10.000,00 €
12.2.	Pflanzkübel Orangeriepflanzen	24	St.	2.000,00 €	48.000,00 €
12.3.	Pappelpyramiden Ersatz	6	St.	1.000,00 €	6.000,00 €
13	Müllkübel	4	St.	1.200,00 €	4.800,00 €
14	Fahrradbügel	10	St.	350,00 €	3.500,00 €
15	Beleuchtung (Leuchten, Kabel, Schrank, Verteiler)	8	St.	4.000,00 €	32.000,00 €
16	Informationstafeln	1	St.	5.000,00 €	5.000,00 €
	Baukosten netto				281.700,00 €
	Planungskosten netto 20%				56.340,00 €
	Zuschläge zu den Planungskosten für interdisziplinäre Zusammenarbeit 30%				16.902,00 €
	Gesamtkosten netto				354.942,00 €
	MwSt			19,00%	67.438,98 €
	Gesamtkosten brutto				422.380,98 €

jährlicher Unterhalt Orangeriegrün (Betreuung, Winterquartier, Transport)	24	St	1.000,00 €	24.000,00 €
---	----	----	------------	-------------