

Kostenschätzung

Sanierung Holzterrasse Berufsschulzentrum

Anlage 02

[illegible]

Sanierung Holzterrasse (Fluchtweg) am BSZ Dessau

03.08.2026

Ordnungszahl(komplett, ab Ebene 1)		Bezeichnung		Menge		Einheit		Preis		Gesamt		Gesamt MwSt.		Gesamt Brutto	
00	00	Sanierung Holzterrasse, Komplettleistung						460.000,00		87.400,00		547.400,00			
00.01	01	Baustelleneinrichtung/Vorbereitende Arbeiten						25.800,00		4.902,00		30.702,00			
00.01.1	01.1	Baustelleneinrichtung/Gerüst/Dokumentation		1,000	psch			25.800,00		4.902,00		30.702,00			
00.02	02	Abbruch /Entsorgung						20.650,00		3.923,50		24.573,50			
00.02.1	02.1	Rückbau und Entsorgung des Belages		650,000	m²			14.950,00		2.840,50		17.790,50			
00.02.2	02.2	Demontage und Lagerung des Geländers		150,000	m			5.700,00		1.083,00		6.783,00			
00.03	03	Neubau Podestfläche - Stahlkonstruktion, verzinkt						398.200,00		75.658,00		473.858,00			
00.03.1	03.1	Unterkonstruktion, verzinkte Stahlkonstruktion, einschl. Verbindungsmittel		770,000	m			219.450,00		41.695,50		261.145,50			
00.03.2	03.2	Gitterrostbelag, verzinkt, 30x10 mm, einschl. Verbindungsmittel		650,000	m²			178.750,00		33.962,50		212.712,50			
00.04	04	Anpassung des vorh. Geländers						13.500,00		2.565,00		16.065,00			
00.04.1	04.1	Montage und Anpassung des vorh. Geländers		150,000	m			13.500,00		2.565,00		16.065,00			
00.05	05	Stundenlohnarbeiten						1.850,00		351,50		2.201,50			
00.05.1	05.1	Stundenlohnmittelwert		1,000	psch			1.850,00		351,50		2.201,50			