4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | (16,21) | (2,20)

Gehweg (Bestand)

Straßenseitenraum Alexandrastraße

Gabione

Ebene I
Sandspiel-Kleinkinder

Gabione

Ebene II - Sandspielbereich
Geräte / Fallschutz

Grünfläche

3 x Pyrus calleryana 'Chanticleer'
(Chin. Wildbirne)

Pfahl-Dreibock

Ausbildung von Baumscheiben, gemulcht, mit Bewässerungsset

1 x Cydonia
(Birnen- oder Apfelquitte)

Pfahl-Dreibock

(Giebel Alexandrastraße 13)
(Option: Fassadenbegrünung)

2 x Pyrus calleryana 'Chanticleer'
(Chin. Wildbirne)

Pfahl-Dreibock

Ausbildung von Baumscheiben, gemulcht, mit Bewässerungsset

Rasenansaat Landschaftsrasen auf 30 cm Mutterboden-Andeckung

± 0,00
(61,767)

RK

4,0 %

61,60

- 0,10
(61,67)

Sockellinie WDVS Alexandrastr. 13

(Trennlage aus Noppenschutzbahn!)

Wurzelschutz und Geotextil als Trennlage

1,00

Böschung (Bestand)
Abfragsebene nach Abbruch

- 1,10
(60,67)

3 x Pflanzquartiere für Fassadenbegrünung

Stabmatten-Zaun (Bestand)

Heckenpflanzung
Ribes sanguineum
'Atrorubens'
(Blut-Johannisbeere)

- 1,95
(59,82)

1,0 %

(59,70)

0,15

(59,64)

(59,45)

- 2,12
(59,650)

30 cm Mutterboden mit Rasenansaat, Landschaftsrasen

40 cm Spielsand (Formsand) (zertifiziert) auf Geotextil auf Planum aus Füllboden

MHGW - 3,467
58,30

Hinterfüllung bzw. Füllboden aus nichtbindigem, geeignetem, nichtbelastetem Material

Stahlgitterkörbe (Gabionen) Maschenweite 5 x 10 cm, mit nat. Brechkornfüllung (Porphyr) aus Schotter KG 60 / 90 . . . 120 mm

25 cm Betonbettung C 12/15

30 cm Gründungspolster als Frostschutzschicht aus nat. Brechkorn-Mineralgemisch B2 0/32 auf

Trennlage aus Geotextil / Filtervlies

Untergrund aus Füllboden, lagenweise eingebaut / verdichtet (EV_2 = 45 MN/m²)

40 cm Spielsand / Fallschutz (zertifiziert) auf Geotextil auf Planum aus Füllboden (Geländeandeckung)

Bearbeitung:

dirk guhl, architekt (fh) **3-RAUMplanung**

beethovenstraße 03
06844 dessau-roßlau

mail: info@3-raumplanung.de
fon: 0340 - 23 01 545
fax: 0340 - 23 01 546

stadtRAUM landRAUM freiRAUM

Bauherr / AG:
Stadt Dessau-Roßlau
Gustav-Bergt-Straße 03, 06862 Dessau-Roßlau

Bauvorhaben:
Spielplatzerweiterung Alexandrastraße
Dessau-Nord, Block 21

Planungsstand:
Entwurfsplanung
Schnitt I - I (Erweiterungsbereich W-O)

Maßstab	1 : 50
Blatt Nr.	E.5.01
Datum	21.04.2011