

Neubau Bolzplatz Porsestraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
Los 1: Multifunktionsspielfeld / Bolzplatz			
Vorarbeiten			
Baustelleneinrichtung	psch.	2.500,00 €	2.500,00 €
Baufeldfreimachung Beräumung Betonteile, Rodung Gehölze	psch.	1.000,00 €	1.000,00 €
Rückbau Zäune inkl. Fundamente	psch.	1.500,00 €	1.500,00 €
Vorarbeiten			5.000,00 €
Bodenarbeiten			
Bodenabtrag für Bolzplatz (ca. 30 cm)	700 m ²	4,00 €	2.800,00 €
Zusätzlicher Bodenabtrag für Bolzplatz (Bedarf bei mangelnder Tragfähigkeit, 20 cm)	700 m ²	3,00 €	2.100,00 €
Bodenabtrag Pflanzflächen	120 m ²	4,00 €	480,00 €
Lieferung und Einbau von Oberboden und Geländeangleichung	80 m ³	15,00 €	1.200,00 €
Bodenarbeiten			6.580,00 €
Entwässerung			
Entwässerung Bolzplatz Rinne Aco-Drain 150	60 m	180,00 €	10.800,00 €
Rigole herstellen einschl. Rohrleitungsbau und Erdarbeiten	psch.	1.800,00 €	1.800,00 €
Entwässerung			12.600,00 €
Befestigte Flächen			
Kunststoffbelag, schüttbeschichtet, Normtyp B (einschl. Unterbau und T-Bord Einfassung)	540 m ²	72,00 €	38.880,00 €
Pflasterflächen Wege (Öko-Verbundsteinpflaster einschl. Unterbau und Tiefbordeinfassung)	50 m ²	45,00 €	2.250,00 €
Sichtbetonplatten für Spielfeldumrandung	40 m ²	25,00 €	1.000,00 €
Schotterrasen (Bereich Zufahrt)	50 m ²	10,00 €	500,00 €
Befestigte Flächen			42.630,00 €

Neubau Bolzplatz Porsestraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
Los 1: Multifunktionsspielfeld / Bolzplatz			
Einfriedungen			
Ballfangzaun "TOP" (Fa. Adronit o.glw.) Stabgitterzaun 4,00 m Höhe	60 lfm	280,00 €	16.800,00 €
Maschendrahtzaun nördliche Grundstücksgrenze	60 lfm	40,00 €	2.400,00 €
Einfriedungen			19.200,00 €
Ausstattung			
Bolzplatztore	2 St.	2.200,00 €	4.400,00 €
Basketballkorb "Heavy Metall" o. glw.	1 St.	2.500,00 €	2.500,00 €
Schwellenbänke o. Lehne (Fa. Klettermax o.glw.)	5 St.	280,00 €	1.400,00 €
Überdachung Z 6 (Fa. Ziegler o. glw.)	1 St.	3.500,00 €	3.500,00 €
Fahrradanlehnbügel "Palermo" (Fa. Ziegler o. glw.)	5 St.	150,00 €	750,00 €
Abfallkorb	1 St.	400,00 €	400,00 €
Ausstattung			12.950,00 €
Begrünung			
Strauchpflanzung Heckengehölze (Lieferung, Pflanzung, 3-jährige Pflege)	50 St	40,00 €	2.000,00 €
Rasenansaat inkl. Feinplanum und Fertigstellungspflege (2x Mähen)	750 m²	3,50 €	2.625,00 €
Begrünung			4.625,00 €
Baukosten Los 1 netto			103.585,00 €

Neubau Bolzplatz Porsestraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
Los 2: Fuß- und Radweg (Verlängerung Porsestraße)			
Vorarbeiten			
Versetzen / Erneuern Zaun Garten (13 lfm.)	psch.	1.300,00 €	1.300,00 €
Vorarbeiten			1.300,00 €
Bodenarbeiten			
Bodenabtrag Fuß- und Radweg und Entwässerungsmulde	180 m ²	4,00 €	720,00 €
Bodenarbeiten			720,00 €
Befestigte Flächen			
Pflasterflächenweg 2,00 m Breite (Öko-Verbundsteinpflaster einschl. Unterbau und Tiefbordeinfassung)	140 m ²	45,00 €	6.300,00 €
Entwässerung Pflasterweg (Muldenausbildung Schotterrasen)	40 m ²	10,00 €	400,00 €
Befestigte Flächen			6.700,00 €
Baukosten Los 2 netto			8.720,00 €

Neubau Bolzplatz Porsestraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
Zusammenstellung Kosten Los 1 und Los 2			
Los 1: Multifunktionsanlage / Bolzplatz			
Vorarbeiten			5.000,00 €
Bodenarbeiten			6.580,00 €
Entwässerung			12.600,00 €
Befestigte Flächen			42.630,00 €
Einfriedungen			19.200,00 €
Ausstattung			12.950,00 €
Begrünung			4.625,00 €
Baukosten Los 1 netto			103.585,00 €
Los 2: Erschließung Fuß- und Radweg			
Vorarbeiten			1.300,00 €
Bodenarbeiten			720,00 €
Befestigte Flächen			6.700,00 €
Baukosten Los 2 netto			8.720,00 €
Zusammenstellung			
SUMME Baukosten - Los 1			103.585,00 €
SUMME Baukosten - Los 2			8.720,00 €
SUMME Baukosten - Los 1+2			112.305,00 €
Planungskosten Los 1+2	abger.	19.000,00 €	19.000,00 €
nach HOAI (Fassung 2009) § 39 Freianlagen, Zone III Vonsatz			
Summe Bau- und Planungskosten - NETTO			131.305,00 €
19% MwSt			24.947,95 €
SUMME Bau- und Planungskosten - BRUTTO			156.252,95 €