

Spielplatz Dessau Eduardstraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
<b>Los 1: Multifunktionsspielfeld</b>			
<b>Vorarbeiten</b>			
Baustelleneinrichtung	psch.	2.500,00 €	2.500,00 €
Baufeldfreimachung	psch.	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Vorarbeiten</b>			<b>4.000,00 €</b>
<b>Bodenarbeiten</b>			
Bodenabtrag für Spielfeld (ca. 50 cm) einschl. Betonpflasterumrandung	320 m <sup>3</sup>	8,00 €	2.560,00 €
Zusätzlicher Bodenabtrag für Spielfeld (Bedarf bei mangelnder Tragfähigkeit, 20 cm)	130 m <sup>3</sup>	8,00 €	1.040,00 €
Bodenabtrag für Wegeflächen	20 m <sup>3</sup>	8,00 €	160,00 €
Vorbereitung Pflanzflächen	1300 m <sup>2</sup>	0,50 €	650,00 €
Lieferung und Einbau von Oberboden für Pflanz- u. Rasenflächen und zur Geländeangleichung	150 m <sup>3</sup>	15,00 €	2.250,00 €
<b>Bodenarbeiten</b>			<b>6.660,00 €</b>
<b>Entwässerung</b>			
Entwässerung Spielfläche Muldenausbildung Schotterrasen	100 m <sup>2</sup>	10,00 €	1.000,00 €
<b>Entwässerung</b>			<b>1.000,00 €</b>
<b>Befestigte Flächen</b>			
Kunststoffbelag, schüttbeschichtet, Normtyp B (einschl. Unterbau und T-Bord Einfassung)	540 m <sup>2</sup>	72,00 €	38.880,00 €
Pflasterflächen Weg, Spielfeldumlauf, Grillplatz (Verbundsteinpflaster einschl. Unterbau und Tiefbordeinfassung)	160 m <sup>2</sup>	42,00 €	6.720,00 €
<b>Befestigte Flächen</b>			<b>45.600,00 €</b>

Fuß- und Radweg Betonsteinpflaster

Spielplatz Dessau Eduardstraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
<b>Los 1: Multifunktionsspielfeld</b>			
<b>Einfriedungen</b>			
Ballfangzaun "TOP" (Fa. Adronit o.glw.) Stabgitterzaun 4,00 m Höhe	32 lfm	280,00 €	8.960,00 €
Einfriedung Grundstück (Nachbargrundstück) Stabgitterzaun 2,00 m Höhe	100 lfm	120,00 €	12.000,00 €
<b>Einfriedungen</b>			<b>20.960,00 €</b>
<b>Ausstattung</b>			
Bolzplatztore	2 St.	2.200,00 €	4.400,00 €
Basketballkorb "Heavy Metall" o. glw.	2 St.	2.500,00 €	5.000,00 €
Schwellenbänke	8 St.	280,00 €	2.240,00 €
Fahrradständer	1 St.	400,00 €	400,00 €
Abfallkorb	2 St.	400,00 €	800,00 €
<b>Ausstattung</b>			<b>12.840,00 €</b>
<b>Begrünung</b>			
Baumpflanzung Heister (Pflanzung, 3 j. Pflege)	15 St	40,00 €	600,00 €
Strauchpflanzung flächig (Lieferung, Pflanzung, Mulchen, 3-jährige Pflege)	100 St	15,00 €	1.500,00 €
Rasensaat inkl. Feinplanum und Fertigstellungspflege (2x Mähen)	2000 m <sup>2</sup>	1,20 €	2.400,00 €
<b>Begrünung</b>			<b>4.500,00 €</b>
<b>Baukosten Los 1 netto</b>			<b>95.560,00 €</b>

Spielplatz Dessau Eduardstraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
<b>Los 2: Fuß- und Radweg - 1. Bauabschnitt Eduardstraße bis Spielplatz</b>			
<b>Vorarbeiten</b>			
Rückbau Einbauten und Rodung Gehölze	psch.	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Vorarbeiten</b>			<b>1.500,00 €</b>
<b>Bodenarbeiten</b>			
Bodenabtrag Fuß- und Radweg (ca. 0,30 m)	270 m <sup>2</sup>	3,00 €	810,00 €
Lieferung und Einbau von Oberboden zur Geländeangleichung	30 m <sup>3</sup>	15,00 €	450,00 €
<b>Bodenarbeiten</b>			<b>1.260,00 €</b>
<b>Befestigte Flächen</b>			
Pflasterflächenweg 3,00 m Breite (Verbundsteinpflaster einschl. Unterbau und Tiefbordeinfassung)	250 m <sup>2</sup>	42,00 €	10.500,00 €
Entwässerung Pflasterweg (Muldenausbildung Schotterrasen)	70 m <sup>2</sup>	10,00 €	700,00 €
<b>Befestigte Flächen</b>			<b>11.200,00 €</b>
<b>Vorbereitung Beleuchtung</b>			
Verlegung Leerrohre	120 m	20,00 €	2.400,00 €
<b>Vorbereitung Beleuchtung</b>			<b>2.400,00 €</b>
<b>Baukosten Los 2 netto</b>			<b>16.360,00 €</b>

Spielplatz Dessau Eduardstraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
<b>Zusammenstellung Kosten Los 1 und Los 2</b>			
<b>Los 1: Multifunktionsanlage / Bolzplatz</b>			
Vorarbeiten			4.000,00 €
Bodenarbeiten			6.660,00 €
Entwässerung			1.000,00 €
Befestigte Flächen			45.600,00 €
Einfriedungen			20.960,00 €
Ausstattung			12.840,00 €
Begrünung			4.500,00 €
<b>Baukosten Los 1 netto</b>			<b>95.560,00 €</b>
<b>Los 2: Erschließung Fuß- und Radweg 1. Bauabschnitt</b>			
Vorarbeiten			1.500,00 €
Bodenarbeiten			1.260,00 €
Befestigte Flächen			11.200,00 €
Vorbereitung Beleuchtung			2.400,00 €
<b>Baukosten Los 2 netto</b>			<b>16.360,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>			
<b>SUMME Baukosten - Los 1</b>			<b>95.560,00 €</b>
<b>SUMME Baukosten - Los 2</b>			<b>16.360,00 €</b>
<b>SUMME Baukosten - Los 1+2</b>			<b>111.920,00 €</b>
<b>Planungskosten Los 1+2</b>			<b>16.000,00 €</b>
nach HOAI (Fassung 2009) § 39 Freianlagen, Zone III, Pauschalangebot			
<b>Summe Bau- und Planungskosten - NETTO</b>			<b>127.920,00 €</b>
<b>19% MwSt</b>			<b>24.304,80 €</b>
<b>SUMME Bau- und Planungskosten - BRUTTO</b>			<b>152.224,80 €</b>

Spielplatz Dessau Eduardstraße			
Kostengruppe	Menge	EP	GP
<b>Los 2: Fuß- und Radweg - 2. Bauabschnitt Anbindung Straße Am Friedrichsgarten</b>			
<b>Vorarbeiten</b>			
Rückbau Einbauten (Mauer) und Rodung Gehölze	psch.	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Vorarbeiten</b>			<b>2.500,00 €</b>
<b>Bodenarbeiten</b>			
Bodenabtrag Fuß- und Radweg (ca. 0,30 m)	230 m <sup>2</sup>	3,00 €	690,00 €
Lieferung und Einbau von Oberboden zur Geländeangleichung	20 m <sup>3</sup>	15,00 €	300,00 €
<b>Bodenarbeiten</b>			<b>990,00 €</b>
<b>Befestigte Flächen</b>			
Pflasterflächenweg 3,00 m Breite (Verbundsteinpflaster einschl. Unterbau und Tiefbordeinfassung)	210 m <sup>2</sup>	42,00 €	8.820,00 €
Entwässerung Pflasterweg (Muldenausbildung Schotterrasen)	70 m <sup>2</sup>	10,00 €	700,00 €
<b>Befestigte Flächen</b>			<b>9.520,00 €</b>
<b>Vorbereitung Beleuchtung</b>			
Verlegung Leerrohre	120 m	20,00 €	2.400,00 €
<b>Vorbereitung Beleuchtung</b>			<b>2.400,00 €</b>
<b>Baukosten Los 2 netto</b>			<b>15.410,00 €</b>
<b>Summe Baukosten - NETTO</b>			<b>15.410,00 €</b>
<b>19% MwSt</b>			<b>2.927,90 €</b>
<b>SUMME Baukosten - BRUTTO</b>			<b>18.337,90 €</b>