

<b>Karlstraße Dessau-Nord</b>					
<b>Deckenerneuerung in Asphaltbauweise</b>					
Grobkostenschätzung Stand 03.07.2014					
Leistung	Fläche, m2	Volumen, m3	Stück	EP	GP
Rückbau Betonpflaster einschl. Bettung	3025,00			6,50 €	19.662,50 €
Rückbau STS		302,500		15,00 €	4.537,50 €
Tragschicht nachprofilieren	3025,00			3,00 €	9.075,00 €
Tragschicht nachverdichten	3025,00			1,00 €	3.025,00 €
Asphalttragschicht	3025,00			17,00 €	51.425,00 €
ansprühen	3025,00			0,50 €	1.512,50 €
Asphaltbinderschicht	3025,00			12,00 €	36.300,00 €
ansprühen	3025,00			0,50 €	1.512,50 €
Asphaltbeton	3025,00			8,50 €	25.712,50 €
abstreuen und kehren	3025,00			0,40 €	1.210,00 €
Fugen zur Rinne schneiden und vergießen				3,50 €	3.850,00 €
Anpassung Schachtdeckel, Einbauten			20	100,00 €	2.000,00 €
Tiefborde setzen in Einmündungen				17,00 €	2.550,00 €
Verdichtungsprüfungen			3	200,00 €	600,00 €
Asphaltkontrollprüfungen			1	1.000,00 €	1.000,00 €
Markierung					2.000,00 €
Zusatzaufwendungen an Einmündungen					25.000,00 €
Zwischensumme					190.972,50 €
Kleinleistungen 10%					19.097,25 €
BE/Verkehrssicherung 10 %					19.097,25 €
Planung, BÜ					15.000,00 €
netto gesamt					244.167,00 €
MwSt 19%					46.391,73 €
<b>Brutto gesamt</b>					<b>290.558,73 €</b>
Die Angaben entsprechen ca. dem Abschn. zwischen Kurt-Weill-Straße und Schlachthofstraße					